



COMUNE DI PALAGONIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA



Progetto finalizzato al ripristino dei danni e messa in sicurezza del Palazzo Ponte gravemente danneggiato dagli eventi meteorologico avvenuti nel Gennaio 2025.

Titolo elaborato:

Cod. Elaborato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AII.8

Livello di progettazione: Esecutivo

Data: Dicembre 2025

Il Progettista:

Il R.U.P.:

geom. Domenico Giustino

geom. Domenico Giustino

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

Progetto finalizzato al ripristino e messa in sicurezza del Palazzo Ponte gravemente danneggiato dagli eventi meteorologico avvenuti nel Gennaio 2025.

COMMITTENTE

Comune di Palagonia

IL PROGETTISTA

					Pag.1		
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo		
1		Lavori di messa in sicurezza					
		Interventi					
		Demolizione/Smontaggio					
		SIC24_1.3.1 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione).L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ vuoto per pieno Demolizione piano pericolante 200.00x5.30	1.060,000				
		Parziale	1.060,000				
		SOMMANO m³ =	1.060,000	17,54	18.592,40		
2		SIC24_21.1.19 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Si stima il 30% 0.30x200	60,000				
		Parziale	60,000				
		SOMMANO m² =	60,000	6,70	402,00		
		3		SIC24_21.1.20 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego. Come da elaborato grafico 80.00 40.00 30.00	80,000 40,000 30,000		
				Parziale	150,000		
SOMMANO m² =	150,000			16,41	2.461,50		
4				SIC24_21.1.21 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,			
				A RIPORTARE			21.455,90

					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
5		RIPORTO			21.455,90
		escluso il trasporto a rifiuto.			
		Come da elaborato grafico			
		80.00	80,000		
		40.00	40,000		
6		30.00	30,000		
		Parziale	150,000		
		SOMMANO m² =	150,000	6,93	1.039,50
		SIC24_21.1.22			
		Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
7		Come da elaborato grafico			
		80.00	80,000		
		40.00	40,000		
		30.00	30,000		
		Parziale	150,000		
8		SOMMANO m² =	150,000	20,14	3.021,00
		SIC24_21.1.25			
		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.			
		[vedi art. SIC24_1.3.1 pos.1 m³ 1.060,000]x0.25	265,000		
		[vedi art. SIC24_21.1.19 pos.2 m² 60,000]x0.05	3,000		
9		[vedi art. SIC24_21.1.21 pos.4 m² 150,000]x0.10	15,000		
		[vedi art. SIC24_21.1.22 pos.5 m² 150,000]x0.10	15,000		
		[vedi art. SIC24_21.1.1 pos.9 m³ 1,620]	1,620		
		Parziale	299,620		
		SOMMANO m³ =	299,620	38,71	11.598,29
10		SIC24_21.1.23			
		Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.			
		15.00	15,000		
		Parziale	15,000		
		SOMMANO m =	15,000	4,52	67,80
11		SIC24_21.2.4			
		Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o per sarcitura di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.			
		Sigillatura zone di contatto			
		100	100,000		
		Parziale	100,000		
12		SOMMANO m =	100,000	3,15	315,00
		SIC24_21.1.1			
		Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di			
		A RIPORTARE			37.497,49

					Pag.3
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
10		RIPORTO			37.497,49
		vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Taglio perimetrale 4x4.50x0.30x0.30	1,620		
		SOMMANO m³ =	1,620	357,88	579,77
		1) Totale Demolizione/Smontaggio			38.077,26
		Interventi di ripistino			
		A.P.3			
		SIstema di linea vita flessibile atte a garantire in sicurezza della manutenzione delle falde oggetto di intervento in opera			
		3	3,000		
11		Parziale	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	958,96	2.876,88
		A.P.2			
		Rimontaggio di copertura precedentemente smantellata.			
		Come da elaborato grafico			
		80.00	80,000		
		40.00	40,000		
		30.00	30,000		
		Parziale	150,000		
12		SOMMANO m² =	150,000	133,31	19.996,50
		SIC24_21.1.6			
		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Terrazzo di copertura			
		Come da elaborato grafico			
		200.00mq	200,000		
		Terrasso I^ Piano			
		70.00+80.00	150,000		
		Parziale	350,000		
13		SOMMANO m² =	350,000	11,71	4.098,50
		SIC24_21.1.9			
		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Terrazzo di copertura			
		Come da elaborato grafico			
		200.00mqx10cm	2.000,000		
		Terrasso I^ Piano			
		(70.00+80.00) mqx10cm	1.500,000		
		Parziale	3.500,000		
14		SOMMANO m² x cm =	3.500,000	2,17	7.595,00
		SIC24_12.1.12.3			
		Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture,			
		A RIPORTARE			72.644,14

					Pag.4
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
15		RIPORTO			72.644,14
		realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile (TPO) ottenuto per co-estrusione con inserimento di velo vetro da 50 g/m² come stabilizzatore dimensionale, accoppiato ad un supporto in feltro non tessuto in poliestere da 200 g/m². In opera a totale aderenza mediante incollaggio su superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione. Il manto sintetico deve essere dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici e dello strato inferiore, al punzonamento ed all'attacco delle radici, deve garantire adattabilità ai movimenti strutturali ed alla flessibilità alle basse temperature. Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, i risvolti di raccordo con le pareti verticali per un'altezza minima di 20 cm. attestati con idoneo profilo in TPO e sigillati con idoneo silicone, gli accessori (bocchettoni,raccordi angoli, etc.) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. spessore 2,0 mm			
		Terrazzo			
		200.00	200,000		
		Risvolto-perimetro 70m			
		70.00x0.10	7,000		
		Parziale	207,000		
		Terrazzo I^ piano			
		70.00mq+80.00mq	150,000		
		Risvolto - perimetro 40m			
		40.00x0.10+70.00x0.10	11,000		
		Parziale	161,000		
		SOMMANO m² =	368,000	62,59	23.033,12
		SIC24_5.1.11.2			
		Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'esterno degli edifici [vedi art. SIC24_21.1.6 pos.12 m² 350,000]	350,000		
16		Parziale	350,000		
		SOMMANO m² =	350,000	22,37	7.829,50
		SIC24_5.1.7			
		Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. [vedi art. SIC24_5.1.11.2 pos.15 m² 350,000]	350,000		
		Parziale	350,000		
17		SOMMANO m² =	350,000	54,38	19.033,00
		SIC24_5.2.4.1			
		Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176,			
		A RIPORTARE			122.539,76

					Pag.5
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
18		RIPORTO			122.539,76
		con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.			
		battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm			
		Terrazzo			
		70.00m	70,000		
		Terrazzo I^ Primo			
		40.00m+70.00m	110,000		
		Parziale		180,000	
		SOMMANO m =	180,000	15,30	2.754,00
		SIC24_21.1.25			
19		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.			
		[vedi art. SIC24_21.1.6 pos.12 m² 350,000]	350,000		
		[vedi art. SIC24_21.1.9 pos.13 m² x cm 3.500,000]x0.01	35,000		
		[vedi art. SIC24_21.1.11 pos.23 m² x cm 1.537,425]x0.05	76,871		
		[vedi art. SIC24_21.1.16 pos.22 m² 6,060]x0.05	0,303		
		Parziale		462,174	
		SOMMANO m³ =	462,174	38,71	17.890,76
		SIC24_2.1.4			
		Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.			
		Parapetti			
20		Su Via Umberto			
		Come da elaborato grafico			
		15.70x1.05x0.30	4,946		
		Su cortile interno			
		13.70x1.05x0.30	4,316		
		Parziale		9,262	
		(7.15+5.30)x0.30x1.90		7,097	
		Parziale		7,097	
		15.00		15,000	
		Parziale		15,000	
SOMMANO m³ =	31,359	294,60	9.238,36		
SIC24_9.1.7					
20		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro			
		A RIPORTARE			152.422,88

					Pag.6
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
21		RIPORTO			152.422,88
		cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		Parapetti			
		Su Via Umberto			
		Come da elaborato grafico			
		2x15.70x1.05	32,970		
		Su cortile interno			
		2x13.70x1.05	28,770		
		Parziale	61,740		
		(15.70+13.70)x0.30	8,820		
		Parziale	8,820		
		(7.15+5.30)x0.30x1.90	7,097		
		(7.15+5.30)x0.30	3,735		
		Parziale	10,832		
		2x15.00	30,000		
		Parziale	30,000		
		SOMMANO m² =	111,392	27,73	3.088,90
22		SIC24_9.1.11			
		Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonachino silossanico idrorepellente, antimuffa come finitura idonea al completamento su intonaco isolante termico. Il tonachino a base di termopolimero-resina silossanica, avrà elevate capacità antimuffa ed antialga, buona traspirabilità, resistenza alla diffusione del vapore Sd =0,14 (con grana da 0,6 a 1,0 mm). L'applicazione potrà avvenire su supporti asciutti, compatti e puliti, dopo adeguata omogeneizzazione con acqua nelle giuste dosi fino al raggiungimento della consistenza di applicazione necessaria. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore.			
		[vedi art. SIC24_9.1.7 pos.20 m² 111,392]	111,392		
		Parziale	111,392		
		SOMMANO m² =	111,392	51,46	5.732,23
23		SIC24_21.1.16			
		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.			
		Apertura sul terrazzo			
		1.10x2.30	2,530		
		Parziale	2,530		
		Apertura terrazzo I^ Piano	1,000		
		1.10x2.30	2,530		
		Parziale	3,530		
		SOMMANO m² =	6,060	16,75	101,51
23		SIC24_21.1.11			
		Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Rimozione intonaco in porzione di muratura mantenuto (sede del varco di accesso)			
		Come da elabirato grafico			
		(1.75+1.65)x3.05x10	103,700		
		(1.75x(5.30-3.05)+3.70x5.30+5.25x5.30)x10	513,725		
		A RIPORTARE	617,425		161.345,52

					Pag.7
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
24		RIPORTO	617,425	4,29	161.345,52
		Parziale	617,425		6.595,55
		92.00x10	920,000		
		SOMMANO m² x cm =	1.537,425		
		SIC24_8.1.3.2 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmissione termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmissione termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetrocamera 4-6-4 alta efficienza Apertura sul terrazzo 1.10x2.30	2,530		3.157,26
25		Parziale	2,530		
		Apertura terrazzo I^ Piano	1,000		
		1.10x2.30	2,530		
		Parziale	3,530		
		SOMMANO m² =	6,060	521,00	
25		SIC24_21.2.8.2 Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, compresa armatura in acciaio ad aderenza migliorata B450C ovvero profilati in acciaio S275 tipo IPE doppia T, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto. costituito da profilati in acciaio S275 tipo IPE doppia T Formazione architrave ingresso alla terrazza 2x1.40x0.30x0.30	0,252		171.098,33
		Parziale	0,252		
		A RIPORTARE	0,252		

					Pag.8	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
26		RIPORTO	0,252	2.057,78	171.098,33	
		SOMMANO m³ =	0,252		518,56	
		SIC24_21.4.7				
		Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo:il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio				
		Parte dei solai a Piano primo, interessati dalle infiltrazioni 150.00mq	150,000			
27		Parziale	150,000	131,22	19.683,00	
		SOMMANO m² =	150,000			
		SIC24_21.1.23				
		Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.				
		25.00m	25,000			
28		Parziale	25,000	4,52	113,00	
		SOMMANO m =	25,000			
		SIC24_15.4.13.2				
		Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm				
		[vedi art. SIC24_21.1.23 pos.27 m 25,000]	25,000			
29		SOMMANO m =	25,000	34,47	861,75	
		SIC24_15.4.11.2				
		Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata				
		20.00m	20,000			
		Parziale	20,000			
A RIPORTARE			20,000		192.274,64	

					Pag.9
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	20,000		192.274,64
		SOMMANO m =	20,000	44,77	895,40
		2) Totale Interventi di ripistino			155.092,78
		1) Totale Interventi			193.170,04
		1) Totale Lavori di messa in sicurezza			193.170,04
		A RIPORTARE			193.170,04

				Pag. 10
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Lavori di messa in sicurezza	1			193.170,04
Interventi	1		193.170,04	
Demolizione/Smontaggio	1	38.077,26		
Interventi di ripistino	3	155.092,78		

